

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 21543 - 2016 data 02.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 67 2109442, fax. 067 2109332.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni dróg powiatowych wraz ze ściną poboczy na terenie powiatu pilskiego. Zakres prac obejmuje ścinę poboczy do spadku 6% (+/- 1%), następnie wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni drogi z zastosowaniem gryków bazaltowych frakcji 5/8 i frakcji 8/11 oraz emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej modyfikowanej polimerem SBS K1-70 MP na niżej wyszczególnionych drogach: 1) nr 1166P na odcinku Leżenica - Różanka (km 2+000 do 2+900) na powierzchni 4 680 m² (900 mb); 2) nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska - DK 11 (km 0+000 do 0+727) na powierzchni 4 507 m² (727 mb); 3) nr 1182P na odcinku Mościska - Grabówno (km 5+000 do 5+800) na powierzchni 4 080 m² (800 mb); 4) nr 1203P na odcinku Dziegciarnia - granica powiatu (km 3+800 do 4+500) na powierzchni 3 850 m² (700 mb). Ogólny zakres robót, obejmuje odcinki dróg o łącznej powierzchni 17 117 m², długości 3 127 mb. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia jest opisany w Załączniku nr 8 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował kierownikiem robót, który będzie nadzorował ze strony Wykonawcy wykonanie robót i odpowiadał za ich realizację. 4. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, uwzględniającego utrzymanie ruchu na drogach a także do utrzymania ruchu publicznego na drogach w okresie trwania prac, aż do zakończenia i odbioru robót. 5. Materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać aktualne atesty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. 6. Zamawiający przewiduje możliwość pobrania próbek nawierzchni do badań laboratoryjnych. W przypadku rozbieżności wyników próbek w stosunku do zaakceptowanej przez Zamawiającego recepty koszty badań obciążą Wykonawcę. 7. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie - na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ - części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeśli Wykonawca do realizacji zamówienia nie zatrudni podwykonawców nie jest zobowiązany do załączenia do oferty Załącznika nr 6 do SIWZ.
- **W ogłoszeniu powinno być:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni dróg

powiatowych wraz ze ścinką poboczy na terenie powiatu pilskiego. Zakres prac obejmuje ścinkę poboczy do spadku 6% (+/- 1%), następnie wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi z zastosowaniem grysów bazaltowych frakcji 5/8 i frakcji 8/11 oraz emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej modyfikowanej polimerem SBS K1-70 MP lub C 69/BP3 PU na niżej wyszczególnionych drogach: 1) nr 1166P na odcinku Leżenica - Różanka (km 2+000 do 2+900) na powierzchni 4 680 m² (900 mb); 2) nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska - DK 11 (km 0+000 do 0+727) na powierzchni 4 507 m² (727 mb); 3) nr 1182P na odcinku Mościska - Grabówno (km 5+000 do 5+800) na powierzchni 4 080 m² (800 mb); 4) nr 1203P na odcinku Dziegciarnia - granica powiatu (km 3+800 do 4+500) na powierzchni 3 850 m² (700 mb). Ogólny zakres robót, obejmuje odcinki dróg o łącznej powierzchni 17 117 m², długości 3 127 mb. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia jest opisany w Załączniku nr 8 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował kierownikiem robót, który będzie nadzorował ze strony Wykonawcy wykonanie robót i odpowiadał za ich realizację. 4. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, uwzględniającego utrzymanie ruchu na drogach a także do utrzymania ruchu publicznego na drogach w okresie trwania prac, aż do zakończenia i odbioru robót. 5. Materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać aktualne atesty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. 6. Zamawiający przewiduje możliwość pobrania próbek nawierzchni do badań laboratoryjnych. W przypadku rozbieżności wyników próbek w stosunku do zaakceptowanej przez Zamawiającego recepty koszty badań obciążą Wykonawcę. 7. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie - na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ - części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeśli Wykonawca do realizacji zamówienia nie zatrudni podwykonawców nie jest zobowiązany do załączenia do oferty Załącznika nr 6 do SIWZ.