

Piła, 14 listopada 2016 r.

WFP.272.67.2016.I

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WFP.272.67.2016.I**

dotyczy przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowę drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki – Kijaszkowo”

Od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Proszę o załączenie decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że inwestycja realizowana jest w oparciu o zgłoszenie budowy, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

W załączeniu do odpowiedzi skan zgłoszenia oraz pisma Starosty Pilskiego o nie wniesieniu sprzeciwu.

Pytanie 2

Proszę o załączenie dokumentacji geotechnicznej dla Przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający do odpowiedzi załącza skan dokumentacji geotechnicznej, jednocześnie informuje, że geolog błędnie wskazał w dokumentacji geotechnicznej numer drogi objętej przebudową. W dokumentacji geotechnicznej jest „1195P”, a winno być „1197P”.

Pytanie 3

Proszę o załączenie pozwolenia na wycinkę drzew.

Odpowiedź:

Zamawiający do odpowiedzi załącza skan decyzji Burmistrza Łobzenicy nr RG-OŚ.6131.70.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. oraz decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka nr OŚ-L.6131.23.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. na usunięcie drzew kolidujących z planowaną realizacją zadania.

Pytanie 4

Proszę o podanie kategorii ruchu.

Odpowiedź:

Kategoria ruchu KR 2 zgodnie z pkt. 4 Opisu technicznego do projektu budowlanego (Załącznik nr 6 do SIWZ cz.1).

Pytanie 5

Czy materiał z wycinki drzew staje się własnością Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dłużyce i gałęzie stanowiąc będą własność Zamawiającego, natomiast pozostałości po karczunku przewidziane są do usunięcia przez Wykonawcę, zgodnie z przedmiarem robót (kosztorysem ofertowym).

Pytanie 6

Proszę o załączenie szczegółów konstrukcyjnych dla przepustów pod zjazdami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przepusty pod zjazdami należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w pkt. 4 Opisu technicznego do projektu budowlanego.

Pytanie 7

Proszę o załączenie szczegółów konstrukcyjnych dla przepustów pod drogą.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przepusty pod drogą należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w pkt. 4 Opisu technicznego do projektu budowlanego.

Pytanie 8

Proszę o podanie rodzaju materiału z jakiego mają zostać wykonane umocnienia wlotów/wylotów przepustów pod zjazdami/drogą.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że według Projektu budowlanego nie przewiduje się wykonania umocnienia wlotów/wylotów przepustów pod zjazdami/drogą.

Pytanie 9

Czy przepusty pod drogą mają zostać wykonane na ławie z kruszywa czy betonu? Proszę o podanie grubości podbudowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przepusty pod drogą mają zostać wykonane na ławie żwirowej o gr. 30 cm – zgodnie z pkt 6 Opisu technicznego do projektu budowlanego.

Pytanie 10

Proszę o podanie okresu gwarancji dla wykonanych nasadzeń.

Odpowiedź:

Okres gwarancji – 24 miesiące od daty odbioru nasadzeń drzew.

W okresie gwarancji nasadzenia podlegają wymianie jeżeli nie przyjmą się lub uschną z powodu zaniedbań wynikających z nieprawidłowości związanych z procesem sadzenia lub zastosowania złej jakości sadzonek.

Pytanie 11

Proszę o informację czy zakres Zamówienia obejmuje pielęgnację nasadzeń drzew. Jeśli tak – proszę o podanie okresu pielęgnacji.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje pielęgnacji drzew.

Pytanie 12

Które materiały z rozbiórki stają się własnością Zamawiającego? Proszę o wskazanie miejsca odwozu tych materiałów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórki nie będą stanowiły własności Zamawiającego.

Pytanie 13

Czy ogrodzenie z siatki ma zostać wykonane jako nowe czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie ogrodzenia z rozbiórki (przestawienie)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ogrodzenie z siatki ma zostać wykonane jako nowe. Ogrodzenie należy wykonać z siatki ogrodzeniowej plecionej z drutu ocynkowanego oczka 50x50 mm, o grubości drutu Ø 2,5 mm, słupki z rur stalowych Ø 50. Wysokość płotu – 1,50 m. Słupki osadzone w gruncie na ławie betonowej.

Do wykonania jest 1 brama dwuskrzydłowa o wysokości 1,50 m z kątowników o wymiarach 50x50x5 mm, ze wzmocnieniem przekątnymi z kątowników 50x50x5 mm, wypełnienie z siatki ogrodzeniowej plecionej z drutu ocynkowanego oczka 50x50 mm, grubość drutu Ø 2,5 mm.

Pytanie 14

Proszę o weryfikację ilości słupków i znaków pionowych do wbudowania- projekt zakłada ustawienie łącznie 17 znaków drogowych, natomiast kosztorys ofertowy- 8 szt.

Odpowiedź:

Ilość słupków i znaków pionowych do wbudowania – zgodnie z przedmiarem robót (kosztorysem ofertowym).

Pytanie 15

Proszę o podanie parametrów drzew do nasadzenia- gatunek klonu, średnicę/obwód drzew oraz ich wysokość.

Odpowiedź:

Drzewa do nasadzenia: klon zwyczajny o obwodzie na wysokości 1 m – 20 cm i wysokości min. 3 m.

Termin wykonania nasadzeń – do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Zabezpieczenie drzew wykonać palikami drewnianymi iglastymi Ø 70 mm, ilość palików 180 szt. – 2/1 drzewo. Palik powinien sięgać co najmniej korony drzewa. Paliki zamocować do pnia drzewa za pomocą specjalnej taśmy.

Pytanie 16

Proszę o załączeniu planu nasadzeń drzew.

Odpowiedź:

Zamawiający do odpowiedzi załącza skan Planów nasadzeń zastępczych na terenie Gminy Łobzenica i Gminy Wysoka.

Pytanie 17

Wnosimy o zamieszczenie załączników w formie edytowalnej, gdyż pliki zamieszczone na stronie Zamawiającego są zabezpieczone hasłem.

Odpowiedź:

Zamawiający do odpowiedzi załącza wersję edytowalną Załącznika nr 1 do SIWZ, Załącznika nr 2 do SIWZ, Załącznika nr 3 do SIWZ, Załącznika nr 4 do SIWZ.

Dokumentację (Załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający posiada jedynie w formie papierowej i elektronicznej – pdf.

Pytanie 18

Proszę o załączenie projektu w wersji edytowalnej (dgn/dwg) w celu dokładniejszej wyceny przetargu.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 17.

Pytanie 19

Proszę o załączenie uzgodnień z gestorami sieci branżowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada uzgodnień z gestorami sieci branżowych.

Uzbrojenie terenu w sieci wodociągowe, kabel energetyczny i telefoniczny, które występują w terenie zabudowanym nie będą kolidowały z przebudowywanym odcinkiem drogi.

Pytanie 20

Proszę o potwierdzenie możliwości całkowitego zamknięcia odcinków jezdni podczas wykonywania prac drogowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21

Dotyczy SST. D-02.03.01 5.3.3.1.f) . Prosimy wprowadzić możliwość stosowania materiału o współczynniku różnoziarnistości gruntu co najmniej 3, jeśli spełnione będzie wymaganie minimalnego wskaźnika zagęszczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, z uwagi na uzyskanie wymaganych nośności (nie tylko osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia).

Pytanie 22

Dotyczy SST. D-04.02.01 2.3.b) . Prosimy wprowadzić możliwość stosowania materiału o współczynniku różnoziarnistości gruntu co najmniej 3, jeśli spełnione będzie wymaganie minimalnego wskaźnika zagęszczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, z uwagi na uzyskanie wymaganych nośności (nie tylko osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia).

Pytanie 23

Dotyczy SST. D-04.04.02 2.3.1. tablica 2. Pkt6 „Ścieralność w bębnie Los Angeles”. Proszę o zmianę parametru ścieralności przy pełnej liczbie obrotów na wyższy. Zdaniem Wykonawcy kruszywa dostępne na rynku nie są w stanie spełnić takich samych parametrów dla pełnej liczby obrotów bębna jak i dla 1/5-ej liczby obrotów bębna.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia parametr ścieralności całkowitej po pełnej liczbie obrotów bębna do wartości nie więcej niż 32.

Pytanie 24

Informujemy, że powstała aktualizacja wymagań WT-1 oraz WT-2. Czy Zamawiający akceptuje zaprojektowanie mieszanki na podstawie wymagań wobec kruszyw i nawierzchni według WT-1 2014 oraz WT-2 2014.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 25

Dotyczy pozycji 4.3. w kosztorysie ofertowym oraz SST. D-04.08.01 punkt 5.5. ***„Powierzchnię podbudowy, na której grubość warstwy wyrównawczej byłaby mniejsza od grubości minimalnej układanej warstwy wyrównawczej, należy sfrezować na głębokość pozwalającą na jej ułożenie. Frezowanie nawierzchni należy wykonać zgodnie z OST D-05.03.11 „Recykling”.***

Czy Inwestor przewiduje prace dodatkowe związane z frezowaniem bruku kamiennego? Jeżeli tak, to proszę załączyć odpowiednią specyfikację techniczną.

Podczas frezowania bruku kamiennego istnieje duże prawdopodobieństwo, że frezowana powierzchnia straci nośność wskutek poluzowania się kamieni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje prac dodatkowych związanych z frezowaniem bruku kamiennego.

Pytanie 26

Powołując się na opis techniczny, pkt 4. Inwestor wskazuje, że pod zjazdami oraz pod drogą należy ułożyć rurę osłonową 110 mm. Proszę podać parametry tej rury osłonowej. Proszę o dodanie pozycji kosztorysowej dotyczącej tej rury osłonowej oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na przejściach kanału technologicznego pod drogą i zjazdami należy ułożyć rurę osłonową PCV dwudzielną Ø 110.

Zamawiający nie dodaje pozycji kosztorysowej.

Pytanie 27

Proszę o wydzielenie z pozycji 12.1 kosztorysu ofertowego osobnej pozycji dotyczącej montażu studni SKR. Podczas montażu może się okazać, że liczba skrzynek SKR może być różna od liczby skrzynek przedstawionej na rysunkach. W takim przypadku wydzielenie tej pozycji kosztorysowej ułatwi sprawę rozliczeń pomiędzy stronami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dodaje osobnej pozycji kosztorysowej.

Pytanie 28

Proszę załączyć specyfikację techniczną określającą parametry techniczne oraz rodzaj materiałów użytych do budowy kanału technologicznego dla rur osłonowych np. SRS-G; SRS-GX, DFK lub inne. Obecne na rynku rury osłonowe do kabli optotelekomunikacyjnych w zależności od ich specyficznych właściwości charakteryzują się bardzo dużą rozpiętością cenową.

Proszę aby ww. specyfikacja zawierała informacje dotyczącą wymiarów skrzyń SKR-1 , z jakiego materiału należy zamontować ww. studnie oraz jeśli mają to być studnie betonowe, to czy należy je zabezpieczyć cienką powłokową izolacją bitumiczną (np. Abizol lub podobne)?

Odpowiedź:

Rury osłonowe dla rury przewodowej PCV dwudzielne Ø 110. Studnie SKR-1 monolityczne, zabezpieczone powłoką izolacyjną przed wilgocią.

Pytanie 29

Powołując się na opis techniczny, pkt 4. Inwestor wymaga, by przy montażu kanału technologicznego współczynnik zagęszczenia podłoża $I_s=1,00$. Zaznaczone na profilach podłużnych odwierty geotechniczne przedstawiają, że w niektórych miejscach, na standardowych głębokościach montażu rur osłonowych występują grunty, dla których osiągnięcie wymaganego współczynnika zagęszczenia nie jest możliwe. Czy Inwestor przewiduje w tych miejscach wzmocnienia podłoża lub obniżenie warunku zagęszczenia podłoża? Jeśli tak to proszę o dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje. Roboty należy wykonać zgodnie z Projektem budowlanym.

Pytanie 30

Dotyczy pozycji kosztorysowej 13.3. Opis pozycji kosztorysowej dotyczy ogrodzenia z siatki stalowej obsadzonej na słupkach stalowych. Opis specyfikacja technicznej dotyczącej tej pozycji kosztorysowej mówi o ogrodzeniu z siatki i elementów prefabrykowanych. Proszę o uściślenie specyfikacji lub dodanie rysunku technicznego określającego wymiar oczka siatki,

wysokości ogrodzenia, średnicy nominalnej drutu, czy ma on być powlekany, średnicy słupka, grubości ścianki słupka, jego wysokości, ilości bram lub furtek (ich konstrukcji) oraz jeśli należy wykonać podmurówkę z elementów prefabrykowanych, to proszę określenie wymagane materiałów.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 13.

Pytanie 31

Dotyczy pozycji kosztorysowej 14.1. Proszę załączyć specyfikację techniczną dotyczącą nasadzeń wraz z określeniem rodzaju klonu, sposobu zabezpieczenia drzew przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi (paliki, liczba palików/1 drzewo).

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 15.

Pytanie 32

Proszę podać okres pielęgnacji nasadzanych drzew.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 11.

Pytanie 33

Dotyczy 3.2. kosztorysu ofertowego. Proszę podać rodzaj geowłókniny (PES C, PES B, PPC, Geolon PP40 lub inne).

Odpowiedź:

Geowłóknina o gramaturze ponad 200 do 250 g/m².

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych:

- 1) Zamawiający zmienia treść § 3 i § 21 Załącznika nr 5 do SIWZ – Wzór umowy, które otrzymują brzmienie:

„§ 3

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy:

- 1) *przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy,*
- 2) *rozpoczęcie robót przez Wykonawcę – w ciągu 5 dni od dnia przekazania terenu budowy,*
- 3) *termin wykonania nasadzeń – do dnia 30 kwietnia 2017 roku,*
- 4) *zakończenie wykonywania wszystkich robót nastąpi – do dnia 31 lipca 2017 roku.”*

„§ 21

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu miesięcy gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych oraz rękojmi za wady, od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót stwierdzonego protokołem odbioru.
2. Wykonawca udziela gwarancji na nasadzenia drzew na okres 24 miesięcy od daty odbioru nasadzeń drzew.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie 21 dni licząc od dnia ich zgłoszenia przez osobę nadzorującą wykonanie przedmiotu umowy lub Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.
4. W przypadku niemożliwości usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 2, strony mogą ustalić termin dłuższy.
5. Warunki gwarancji zostały określone w załączniku nr 1 do umowy – Oświadczenie gwarancyjne.”

- 2) Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 do umowy – Oświadczenie gwarancyjne (Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy) poprzez dodanie pkt 2 i pkt 3, które otrzymują brzmienie:

„2. Wykonawca udziela gwarancji na nasadzenia drzew na okres 24 miesięcy od daty odbioru nasadzeń drzew.”

„3. Gwarant ponosi odpowiedzialność za nasadzenia w okresie gwarancji. Nasadzenia podlegają wymianie jeżeli nie przyjmą się lub uschną z powodu zaniedbań wynikających z nieprawidłowości związanych z procesem sadzenia lub zastosowania złej jakości sadzonek.”

Zamawiający załącza do odpowiedzi Zmieniony Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy.