


MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z O.O. W PILE
ul. Chopina 2, 64-920 Piła
NIP: 764-02-01-952
tel. 0 67 212 29 74
fax: 0 67 212 59 30
www.mwik.pila.pl
mwik@mwik.pila.pl

Piła, 1 lipca 2016 r.

ZOK/981/2016



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Śniadeckich 27 A/B
64-920 Piła

WARUNKI OGÓLNE I TECHNICZNE
PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKICH SIECI WODOCIĄGOWYCH.

Rodzaj obiektu: hala sportowa zlokalizowana przy ul. Śniadeckich 27 A/B w Pile.

W nawiązaniu do wniosku złożonego 14 czerwca 2016 r. MWiK Spółka z o.o. w Pile określa następujące warunki ogólne i techniczne przyłączenia.

1. Miejsce podłączenia przyłącza wodociągowego:
 - włączenie do rurociągu DN 100 (żel) zlokalizowanego w ul. Śniadeckich lub do wewnętrznych instalacji wodociągowych,
 - ciśnienie dyspozycyjne w sieci wynosi 0,2 MPa.
2. Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa:
 - a. projekt techniczny przyłącza wymaga uzgodnienia ze Spółką MWiK w Pile,
 - b. projekt musi zostać wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia projektowe oraz aktualne zaświadczenie członkowskie właściwej izby samorządu zawodowego,
 - c. projekt musi zawierać zaznaczone miejsce lokalizacji studni wodomierzowej,
 - d. projekt musi zawierać szkic poglądowy z naniesioną lokalizacją inwestycji,
 - e. projekt musi zawierać bilans zapotrzebowania na wodę,
 - f. przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur polietylenowych (wykonanych z materiału PE 100 typoszereg SDR-11 lub SDR-17), przystosowanych do wykorzystania w technikach bezwykopowych,
 - g. przyłącze należy układać z minimalnym przykryciem 1,4 m licząc od projektowanego poziomu terenu do górnej krawędzi rury,
 - h. wszystkie połączenia występujące w przyłączy wodociągowym na odcinku od zasuwy do studzienki wodomierzowej należy wykonać za pomocą kształtek zgrzewalnych elektrooporowo lub doczołowo,
 - i. nawiertka lub trójnik wraz z zasuwą odcinającą zostaną dostarczone i zamontowane przez pracowników Spółki MWiK,
 - j. montaż nawiertki należy zgłosić (pisemnie) z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem w Wydziale Wodociągów (ul. Chopina 2, tel. 211-91-34 lub 211-91-58), natomiast montaż trójnika należy zgłosić z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,

ważna jest każda kropla



- k. w celu umożliwienia lokalizacji przyłącza należy ułożyć (wzdłuż przewodu) drut identyfikacyjny Cu1,5 mm² DY, którego końcówki należy umieścić w skrzynce zasuwy lub nawiertki z jednej strony, a przy wodomierzu z drugiej strony,
 - l. nad przyłączem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą niebieską o szerokości min. 20cm,
 - m. wodomierz należy dobrać na podstawie spodziewanego (rzeczywistego) strumienia objętości,
 - n. należy zabezpieczyć wystarczającą ilość miejsca do zainstalowania wodomierza (wg PN-ISO 4064-1),
 - o. w przypadku włączenia do sieci wodociągowej w ul. Śniadeckich wodomierz należy umieścić w studni wodomierzowej zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 15 m od miejsca włączenia, spełniającej następujące wymagania:
 - studnia powinna być zlokalizowana poza pasem jezdni,
 - należy zastosować studnię systemową,
 - konstrukcja i usytuowanie studni muszą zapewniać łatwy dostęp w celu odczytu lub wymiany wodomierza,
 - należy stosować pokrywy nastudzienne odpowiadające występującym obciążeniom,
 - konstrukcja studni powinna gwarantować zabezpieczenie zestawu wodomierzowego przed wpływem warunków atmosferycznych,
 - w przypadku gdy został zaprojektowany rozdział opomiarowania na cele p.poż. należy zastosować studnię systemową o wielkości, która umożliwi zainstalowanie dwóch niezależnych zestawów wodomierzowych,
 - p. w zestawie wodomierzowym należy stosować zawory odcinające grzybkowe,
 - q. instalację wodociągową należy wyposażyć w zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami określonymi dla przepływów zwrotnych (wg PN - EN 1717),
 - r. wodomierz główny zostanie dostarczony i zamontowany przez pracowników Spółki MWiK w Piłę,
 - s. przyłącze wodociągowe przed przekazaniem do eksploatacji należy przechlorować,
 - t. nowo wybudowane przyłącze należy poddać przeglądowi technicznemu oraz próbie szczelności wykonanej w obecności pracowników Spółki MWiK,
 - u. nowo wybudowane przyłącze należy zgłosić do odbioru w stanie odkrytym,
 - v. o odbiorze w stanie odkrytym przyłącza do sieci należy poinformować telefonicznie lub pisemnie (z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem) Wydział Wodociągów (ul. Chopina 2, tel. 211-91-58 lub 211-91-34),
 - w. włączenie do eksploatacji nowo wybudowanego przyłącza może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody i pod nadzorem pracowników Spółki MWiK,
 - x. do odbioru końcowego przyłączy inwestor winien przedłożyć następujące dokumenty:
 - jeden egzemplarz projektu technicznego uzgodnionego z MWiK,
 - jeden egzemplarz mapy geodezyjnej inwentaryzacyjnej,
 - dziennik robót wypełniony odpowiednimi wpisami (wydany przez MWiK Piłę dołączony do warunków technicznych),
 - pozytywny wynik próby bakteriologicznej wody pobranej z nowo wybudowanego przyłącza,
 - y. każdorazowe odstępstwo od warunków technicznych i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia w MWiK Piłę,
 - z. w przypadku nie przystąpienia do realizacji robót, warunki tracą ważność po upływie 3 lat od daty ich wystawienia.
3. Zabroniony jest pobór wody na cele budowlane z hydrantów.
 4. Do poboru wody na cele budowlane należy wykorzystać przyłącze docelowe.
 5. Po podłączeniu przyłączy do sieci miejskiej należy złożyć wniosek o zawarcie umowy w Dziale Obsługi Klienta Spółki MWiK Piłę.
 6. W przypadku, gdy prowadzone roboty wymagają zajęcia pasa drogowego należy uzyskać zgodę właściwego zarządcy dróg.
 7. W pozostałych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy resortu gospodarki przestrzennej i budownictwa.
 8. MWiK Piłę zastrzega sobie prawo do zmiany warunków technicznych w całości lub części na etapie projektowania stosownie do aktualnej mapy.
 9. Ustalenia dodatkowe:
 - Jeżeli przyłącze wodociągowe będzie służyło nie tylko na potrzeby zaopatrzenia w wodę działalności produkcyjnej lub usługowej, lecz także do zabezpieczenia przeciwpożarowego albo, należy zaprojektować rozdział wody z zestawem wodomierzowym.

- W celu rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej (np. na podlewanie zieleni), należy zamontować dodatkowy wodomierz w układzie szeregowym (jako podlicznik wodomierza głównego).
- Na odcinku od sieci do wodomierza głównego nie można stosować żadnych trójników oraz kształtek umożliwiających nieopomiarowany pobór wody.
- W przypadku wykorzystania przyłącza wodociągowego dodatkowo dla zabezpieczenia p. poż wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie ze Strażą Pożarną.

PRZEMYSŁAW OŚCZYPAŁA
Dyrektor
mgr inż. Michał Bednarczyk

Sprawę prowadzi:
Przemysław Oszczypała (tel. (67) 211-91-13)

ważna jest każda kropla



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z O.O. W PILE
 ul. Chopina 2, 64-920 Piła
 NIP: 764-02-01-952
 tel. 0 67 212 29 74
 fax: 0 67 212 59 30
www.mwik.pila.pl
mwik@mwik.pila.pl

Piła, 1 lipca 2016 r.

DZIENNIK ROBÓT NR 981/2016

Wydany 1 lipca 2016 r. przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile ul. Chopina 2 dla budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do nieruchomości znajdującej się przy:

ul. Śniadeckich 27 A/B

Inwestor: **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej**

Przyłączy(-a) realizowane będzie(-ą) na podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej

w Spółce MWiK Piła w dniu:

Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyłącza(-y) w MWiK Piła nastąpiło dnia:

.....
 (data zgłoszenia)

.....
 (podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)

OBOWIĄZKI INWESTORA I WYKONAWCY

- Niniejszy „Dziennik robót” wydany jest przez MWiK Piła w celu dokonania wpisów przez Wykonawcę Inwestora oraz pracowników MWiK Piła dotyczących budowy przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych, przeprowadzonych prób i odbiorów technicznych.
- Spółka MWiK Piła sprawuje kontrolę techniczną prowadzonych przez Inwestora robót. Inwestor zobowiązany jest udostępnić „Dziennik robót” na każde żądanie MWiK Piła.
- Wszelkie zmiany w trakcie prowadzenia robót w stosunku do uzgodnionego projektu należy uzgodnić z MWiK Piła i uwidocznić w niniejszym dzienniku.
- Inwestor lub Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie MWiK Piła o przystąpieniu do wykonywania robót.
- Włączenie do istniejących sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych może być wykonane wyłącznie pod nadzorem pracowników MWiK Piła.
- Po zakończeniu budowy przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych Inwestor zwołuje odbiór końcowy.
- Na dzień odbioru końcowego Inwestor zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, o których mowa w Warunkach Ogólnych i Technicznych wydanych przez Spółkę MWiK Piła.
- Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z:
 - Warunkami Ogólnymi i Technicznymi wydanymi przez Spółkę MWiK Piła,
 - obowiązującymi przepisami.
- Po dokonaniu odbioru końcowego Inwestor zobowiązany jest w ciągu 14 dni do podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Data wpisu	Imię i nazwisko dokonującego wpisu	Wpis
1	2	3
		Dokonano (montażu nawiertki*, wcięcia*)
		
		 (rodzaj, średnica zamontowanej armatury)
		w wodociągu Ø W
		 (podpis inwestora lub wykonawcy)

*- niepotrzebne skreślić

ważna jest każda kropla



Data wpisu 1	Imię i nazwisko dokonującego wpisu 2	Wpis 3
		Dokonano odbioru (montażu nawiertki*, wcięcia*) w w/w wodociąg Uwagi: (podpis pracownika Wydziału Wodociągów i Kanalizacji MWiK Piła)
		Próbę szczelności przyłącza wodociągowego wykonano w dniu: ciśnienie próby bar, czas min wynik próby (podpis inwestora lub wykonawcy)
		Dokonano odbioru przyłącza wodociągowego Ø (w wykopie * za pomocą przecisku*) na odcinku od: do Uwagi: (podpis pracownika Wydziału Wodociągów i Kanalizacji MWiK Piła)
		Dokonano włączenia przyłącza k.s. Ø..... do sieci kanalizacji sanitarnej Ø zlokalizowanej (przez trójnik*, za pomocą studni rewizyjnej*) (rodzaj materiału, średnica studni) (podpis inwestora, lub wykonawcy)
		Dokonano włączenia przyłącza k.d. Ø..... do sieci kanalizacji deszczowej Ø zlokalizowanej (przez trójnik*, za pomocą studni rewizyjnej*) (rodzaj materiału, średnica studni) (podpis inwestora, lub wykonawcy)

*- niepotrzebne skreślić

Data wpisu 1	Imię i nazwisko dokonującego wpisu 2	Wpis 3
		Dokonano odbioru przyłącza k.s. na odcinku od do Uwagi: (podpis pracownika Wydziału Wodociągów i Kanalizacji MWiK Piła)
		Dokonano odbioru przyłącza k.d. na odcinku od do Uwagi: (podpis pracownika Wydziału Wodociągów i Kanalizacji MWiK Piła)
		Zamontowano wodomierz typu:..... o średnicy Ø,nr..... nr plomb: lokalizacja wodomierza: podejście pod wodomierz wykonane prawidłowo TAK / NIE* (podpis pracownika Działu Obsługi Klienta MWiK Piła)
		Rodzaj wprowadzonych zmian w zakresie przyłącza: wodociągowego*: kanalizacji sanitarnej*:..... kanalizacji deszczowej*:..... (podpis pracownika Działu Obsługi Klienta MWiK Piła)

*- niepotrzebne skreślić

ważna jest każda kropla



