

Piła, dnia 20 marca 2018 r.

WZP.272.20.2018.II

**Do wszystkich Wykonawców,
w postępowaniu o nr WZP.272.20.2018.II**

dotyczy przetargu nieograniczonego na **„Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P w m. Łobżenica – ul. Raczkowskiego – etap I”**

Od jednego z Wykonawców wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie:

Proszę o doprecyzowanie zakresu robót ujętego w elemencie 3 kosztorysu ofertowego – Roboty odwodnieniowe, t.j.:

- załączenie szczegółu konstrukcyjnego studni wraz z określeniem jej parametrów – dot. poz. 3.1.,
- określenie sposobem włączenia studni do kolektora np. poprzez siodło, trójnik lub inny sposób – dot. poz. 3.1.,
- określenie czy poz. 3.2. dotyczy jedynie montażu samego wpustu zaś studnia z poz. 3.1. jest faktycznie gulikiem pod ten wpust uliczny czy w poz. 3.2. należy uwzględnić komplet tj. studzienka kanalizacji deszczowej wraz z wpustem,
- ewentualne uzupełnienie kosztorysu o pozycje związane z odtworzeniem podbudowy i nawierzchni asfaltowej.

Odpowiedź:

W pozycji nr 3.1. Kosztorysu ofertowego należy przyjąć kalkulację dla typowej studni z rury PCV, wzmacnianej, z podwójną ścianką fi 300-315mm i długości 1 m, połączonej trójnikiem lub siodłem z przykanalikiem fi 160 mm z PCV.

Studnię do kolektora należy włączyć za pomocą siodła – dot. pozycji 3.1. Kosztorysu ofertowego.

W pozycji nr 3.2. Kosztorysu ofertowego należy uwzględnić i skalkulować wartość wpustu krawężnikowego jezdniowego typu C-250 L500/110 kołnierz Ø-650 (szczegół w załączeniu do odpowiedzi) wraz z jego osadzeniem na wcześniej wykonanej studni.

Odtworzenie podbudowy drogi ujęto w pozycji 5.2. Kosztorysu ofertowego. Odtworzenie nawierzchni leży po stronie zarządcy drogi i nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem.