

Kosztorys ofertowy

"Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1164P w miejscowości Kotuń"

Nr	Opis Robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty przygotowawcze				
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,175		
2.	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
2.1	Rozebranie oporników betonowych 8x30 ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem i utylizacją	mb	277		
2.2	Rozbiórka chodnika z elementów prefabrykowanych gr 5 cm (płytki chodnikowe) wraz z wywozem i utylizacją	m ²	200,2		
2.3	Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdu, o głębokości 10 cm wraz z wywozem nadmiaru ziemi. grunt kat. IV	m ³	18,65		
2.4	Mechaniczne wykonanie koryta pod krawężnik i ściek przykrawężnikowy (0,3 x 0,6 x 170 m = 30,6) wraz z wywozem nadmiaru ziemi grunt kat. IV	m ³	30,6		
2.5	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (186,5 m ² zjazdu + 180 m ² chodnik)	m ²	366,5		
3.	Roboty odwodnieniowe				
3.1	Wykonanie studni o głębokości 1 m z PCV wraz z wykonaniem przykanalika do kolektora deszczowego KD300	szt.	4		
3.2	Montaż wpustu krawężnikowego - jezdniowego typu C-250 L500/110 kołnierz Ø-650	szt.	4		
4.	Krawężniki / oporniki / korytka				
4.1	Ustawienie krawężników drogowych betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) w ilości 0,05 m ³ / mb	mb	110		
4.2	Ustawienie krawężników najazdowych betonowych o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) w ilości 0,05 m ³ / mb	mb	66		
4.3	Ustawienie oporników betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) w ilości 0,04 m ³ / mb	mb	277		
4.4	Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) w ilości 0,04 m ³ / mb	mb	113		
4.5	Ustawienie ścieków przykrawężnikowych betonowych o wym. 30x10 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15 (B-15) w ilości 0,045 m ³ / mb	mb	176		
5.	Nawierzchnie				
5.1	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm (chodnik)	m ²	180		
5.2	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm (zjazdu)	m ²	186,5		
5.3	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk, szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej o grubości po zagęszczeniu 5 cm w proporcji 1:4, spiony wypełnione piaskiem	m ²	180		
5.4	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk, szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej o grubości po zagęszczeniu 5 cm w proporcji 1:4, spiony wypełnione piaskiem	m ²	186,5		
				Wartość netto:	
				podatek VAT 23%	
				Wartość brutto:	