

Piła, dnia 9 października 2018 r.

WZP.272.74.2018.I

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WZP.272.74.2018.I**

dotyczy przetargu nieograniczonego na **Budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile**

Od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1:

W związku z zainteresowaniem postępowaniem przetargowym pn.:

„Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile”

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie oraz odpowiedzi na następujące pytania:

1. Izolacje pionowe ścian fundamentowych. Opis techniczny pkt. 7 mówi o 3*Dysperbit w przekrojach A-A i B-B wg opisu warstw S3 2*papa. Prosimy o weryfikację.
2. Brak projektu konstrukcyjnego na stopy w osiach A-1, A-11, M-11
3. Na rysunkach K2 mylna ilość stóp- jest 10 szt. powinno być 20 szt.
4. Na rysunku K5 – poz. 12.8 jest 12,3 mb powinno być 20,3 mb- prosimy o korektę
5. Zwracamy się z prośbą o przysłanie rysunku detalu – „Koryta wody opadowej” przy attyce

Odpowiedź:

1. Należy wykonać zgodnie z rysunkiem przekrojów – to jest 2xpapa.
2. Stopa w osi A-1 to poz. 12.4; A-11 to poz. 12.7; M-11 to poz. 12.6.
3. W tytule rysunku wystąpiła omyłka, natomiast w zestawieniu stali (w tabeli) ilość sztuk jest prawidłowa. W załączeniu do pisma rysunki z poprawionymi tytułami dotyczące stóp fundamentowych.
4. W tytule rysunku wystąpiła omyłka, natomiast w zestawieniu stali (w tabeli) ilość mb jest prawidłowa. W załączeniu do pisma rysunki z poprawionymi tytułami dotyczące stóp fundamentowych.
5. Koryto odprowadzenia wody znajduje się na rysunku D14. W załączeniu do pisma rysunek D25 – Attyka oraz koryto wody opadowej.

Pytanie 2:

Pytanie dotyczące przygotowania oferty na budowę hali sportowej w Pile (sprawa nr WZP.272.74.2018.I):

Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym posadzki sportowej, czy dla zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści wykładzinę PCV gr. 9,4mm na betonie, osiągająca amortyzację na bardzo wysokim poziomie i w pełni zgodną z wymogami normy PN-EN 14 904?

Odpowiedź:

Wykładzinę sportową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 3:

W związku z ogłoszeniem zamówienia nr 602590-N-2018 proszę ponownie o informacje dot. układu sterowania przepompowni ścieków.

Odpowiedź:

Projektowana przepompownia wód deszczowych wyposażona będzie w dwie pompy, działające na 100% wydajności każda (jedna w trybie pracy, druga w trybie rezerwy).

Sterownik co uruchomienie zmienia układ pomp, aby były zużywane równomiernie.

Sterowanie przepompowni wód deszczowych odbywa się za pomocą sterownika pomp zatapialnych zgodnego z EN 60204-1 oraz EN 60439-1. Do sterownika podłącza się 3 wyłączniki pływakowe sterujące pompami oraz dodatkowy wyłącznik poziomu alarmowego.

Dodatkowo każda z pomp ma podłączony do sterownika czujnik wilgoci w oleju, który daje sygnał do wymiany uszczelnienia.