

WZP.272.6.2019.I

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WZP.272.6.2019.I**

dotyczy przetargu nieograniczonego na **Budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych w Pile**

Od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1:

W związku z prowadzonym przetargiem na budowę boisk, zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający przewiduje faktury częściowe wystawiane po etapach wykonanych prac.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 2:

Czy na boiskach należy dostarczyć i zamontować ławki?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że piłkochwyty należy zamontować za obiema bramkami;

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z projektem.

Pytanie 4:

Jakie kosze należy dostarczyć i zamontować?

Odpowiedź:

W ramach budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica oraz w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Pile:

- 1) należy dostarczyć i zamontować kosze do koszykówki na boisku z siatką z łańcuszków ocynkowanych, tablica na wsporniku i słupie montowanym w fundamencie. Słup o regulowanej wysokości. Elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo. Komplet winien posiadać atesty, certyfikaty dopuszczające element do bezpiecznego użytkowania;
- 2) należy dostarczyć i zamontować po 2 kosze na śmieci – standardowe, stalowe malowane proszkowo, z daszkiem (uchylne) o poj. ok. 40-45 l, zamontowane na stałe.

Pytanie 5:

Na jakiej powierzchni należy wykonać nowe trawniki?

Odpowiedź:

W ramach budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica należy wykonać humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm na powierzchni ok. 280,00 m² oraz wykonać trawniki dywanowe siewem z nawożeniem na powierzchni ok. 280,00 m². W ramach budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Pile należy wykonać humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm na powierzchni ok. 300,00 m² oraz wykonać trawniki dywanowe siewem z nawożeniem na powierzchni ok. 1 043,00 m².

Pytanie 6:

Prosimy o dokładną informację dot. elementów do rozbiórki (ilość latarni, istniejący sprzęt sportowy)

Odpowiedź:

Należy usunąć wszystkie elementy kolidujące z wykonywanymi robotami, w tym 6 istniejących lamp oświetleniowych przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica.

Pytanie 7:

Celem uzupełnienia dokumentacji przetargowej i uszczegółowienia przedmiotu zamówienia prosimy o udostępnienie posiadanych przez Państwa przedmiarów robót.

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi przedmiar robót dotyczący budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica oraz przedmiar robót dotyczący budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Pile (poprzednia nazwa szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile).

Zamawiający udostępnia przedmiary robót jako dokumenty pomocnicze.

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 17 SIWZ cena oferty winna zostać wyliczona przez Wykonawcę na podstawie SIWZ, dokumentacji projektowej (Załącznik nr 6 do SIWZ).

Cena za wykonanie zamówienia będzie ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia (z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w umowie). W związku z tym, Wykonawca winien ją obliczyć uwzględniając wszystkie koszty, jakie jest w stanie przewidzieć, że poniesie w trakcie realizacji zamówienia (np. wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, tymczasowych i towarzyszących, wywiezieniem gruzu, wywiezieniem ziemi, utrzymania zaplecza budowy, związane z odbiorami wykonanych robót, obsługi geodezyjnej, itp.).

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia, a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

Pytanie 8:

Po analizie dokumentacji technicznej w szczególności odkrywek geologicznych nasuwa się wniosek że bezsensowne jest zrywanie istniejącego asfaltu wraz z podbudową która stanowić będzie solidne podłoże pod projektowaną nawierzchnię poliuretanową.

Nie racjonalna jest wymiana istniejących warstw podbudowy na nową, wygeneruje to duże niepotrzebne koszty. Po analizie dokumentacji stwierdzamy że obecna podbudowa zagwarantuje stabilne podłoże pod nawierzchnię poliuretanową.

Należy usunąć nadmiar asfaltu, który wychodzi poza obrys nowo projektowanych boisk zamknąć całość obrzeżami. Następnie należy wyprofilować istniejące podłoże asfaltowe nadać spadki, wykonać odwodnienie liniowe wzdłuż dłuższych boków boisk oraz wykonać nawierzchnię poliuretanową. Takie rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić Państwu środki i wybudować kolejne obiekty.

Prosimy o rozważenie naszego rozwiązania.

Odpowiedź:

W pkt II ppkt 11 projektów boisk są opisane warunki gruntowo-wodne na podstawie badań wykonanych przez uprawnionego geologa. Są też opisane zalecenia robót do wykonania. Istniejąca nawierzchnia asfaltobetonowa jest nierówna, z licznymi ubytkami i rysami. Zamontowana jest na niekontrolowanych, nienośnych gruntach. Montaż nawierzchni sportowej na asfalcie dyskwalifikuje odwodnienie boisk powierzchniowo.

Należy wycenić i wykonać roboty zgodnie z zaleceniami projektowymi.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiane ulega termin wykonania zamówienia:

1) Pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„4. Termin wykonania – zakończenie zadania nastąpi do dnia 15 sierpnia 2019 r. (za termin zakończenia zadania rozumie się datę odbioru końcowego)“.

2) § 2 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 5 do SIWZ – Wzór umowy otrzymuje brzmienie:

„3) zakończenie zadania nastąpi do dnia 15 sierpnia 2019 r. (za termin zakończenia zadania rozumie się datę odbioru końcowego)“.