

WZP.272.20.2019.I

Piła, dnia 1 kwietnia 2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WZP.272.20.2019.I**

dot. przetargu nieograniczonego pn. **Rewitalizacja stadionu przy ul. Okrzei 4 wraz z przynależnym mu terenem w ramach projektu pt. Nowoczesne Centra Społeczno – Rekreacyjne Powiatu Pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile**

Informuję, że od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie kosztorysów ślepych w formie edytowalnej w formacie .ath.

Odpowiedź:

W załączeniu plik w formacie .ath.

Zamawiający przypomina, że cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową, Wykonawca winien ją obliczyć na podstawie SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej uwzględniając wszystkie koszty, jakie jest w stanie przewidzieć, że poniesie w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia, zapoznał się ze specyfiką wykonania robót, a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. .

Pytanie 2:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o opis techniczny dotyczący projektowanych trybun żelbetowych. Na podstawie projektu nie jest możliwe określenie ilości i klasy betonu oraz stali zbrojeniowej niezbędnych do wykonania prefabrykatów.

Odpowiedź:

Trybuny zostały zaprojektowane z prefabrykatów żelbetowych, dlatego też projekt nie zawiera zestawienia betonu i stali. Prefabrykaty należy zamówić i zamontować. Elementy te nie podlegają wykonaniu na budowie.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, iż wykonanie nawierzchni bieżni nie należy do zakresu inwestycji.

Odpowiedź:

Wykonanie nawierzchni bieżni nie należy do przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4:

Prosimy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych lub podanie wymiarów, materiałów oraz parametrów ściany do graffiti.

Odpowiedź:

Ściana do graffiti - pełna, betonowa, prefabrykowana, o wysokości 2,7 m, na fundamencie systemowym.

Pytanie 5:

W opisie technicznym projektu budowlano – wykonawczego pkt. 2.3.1.1. „Ciągi jezdne” opisano, iż podbudowę betonową należy wykonać z betonu C12/15. Na rys.

nr 9 „Nawierzchnie” podano natomiast beton C16/20. Prosimy o podanie prawidłowej klasy betonu dla w/w podbudowy.

Odpowiedź:

Należy wykonać z betonu C12/15.

Pytanie 6:

Według zapisów SIWZ pkt. 3.5 Zamawiający wykonał przejazd w środkowej części trybuny wraz ze ścianami oporowymi i schodami. Prosimy o informację, czy schody zostały wykonane tylko w obrębie przejazdu, czy na terenie całego stadionu?

Odpowiedź:

Schody zostały wykonane tylko w obrębie przejazdu. Pozostałe schody należy wykonać w ramach zamówienia.

Pytanie 7:

Czy wykonanie nawierzchni w obrębie przejazdu w środkowej części trybuny oraz pod istniejącą wiatą należy do zakresu inwestycji?

Odpowiedź:

Nawierzchnia w obrębie przejazdu została wykonana. Nawierzchnia pod istniejącą wiatą została wykonana.

Pytanie 8:

Czy wykonanie balustrady w obrębie wykonanych schodów należy do zakresu inwestycji?

Odpowiedź:

Balustrady zostały wykonane na ścianach oporowych przejazdu. W ramach zamówienia należy wykonać pozostałe balustrady (z profili zamkniętych, ocynkowane i malowane proszkowo). Montaż do stopni za pomocą rozporowych kotew stalowych.

Pytanie 9:

Prosimy o podanie długości lub wskazanie na PZT projektowanego ogrodzenia oddzielającego plac zabaw od siłowni.

Odpowiedź:

Ogrodzenie oddzielające plac zabaw od siłowni należy wykonać jako przenośne o długości 12 m, wysokość 1,1 m.

Pytanie 10:

Prosimy o podanie klasy betonu, z jakiego należy wykonać projektowane schody oraz trybuny.

Odpowiedź:

Trybuny zostały zaprojektowane z prefabrykatów żelbetowych. Schody wylewane z betonu min. C16/20.

Pytanie 11:

Prosimy o wskazanie ilości ławek oraz schodów przeznaczonych do rozbiórki na terenie stadionu.

Odpowiedź:

Rozbiórka ławek i schodów uwzględniona jest w pozycjach ogólnych rozbiórkowych kosztorysu.

Pytanie 12:

Czy wymiana grzejników i instalacji c.o. wskazane w STWIORB SST-02 wchodzi w zakres inwestycji?

Odpowiedź:

Zakres ten dotyczył wykonanego już remontu szatni w budynku „Staszicówki”.

Pytanie 13:

Prosimy o podanie długości lub wskazanie na PZT istniejącego ogrodzenia przeznaczonego do rozbiórki i ponownego wykorzystania.

Odpowiedź:

Ok. 68,3 mb.

Pytanie 14:

Czy wykonawca przy wycenie powinien uwzględnić ustawienie tablic informacyjnych? Jeśli tak prosimy o podanie charakterystyki oraz ilości tablic.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 15:

Na rys. nr 01 „Zagospodarowanie terenu” w legendzie wskazano ilość ławek z oparciem o wartości 14 sztuk. Zgodnie z tym samym rysunkiem na planie zagospodarowania umieszczono ławki w ilości 8 szt. Prosimy o podanie prawidłowej ilości projektowanych ławek.

Odpowiedź:

Ławki w ilości 8 szt.

Pytanie 16:

Prosimy o informację, czy wskazane na rys. nr 1 „Zagospodarowanie terenu” ogrodzenie płyty boiska i bieżni do wyczyszczenia i pomalowania należy do zakresu inwestycji? Jeśli tak prosimy o podanie charakterystyki w/w ogrodzenia.

Odpowiedź:

Tak. Ogrodzenie o wys. ok 0,85 m z kształtowników stalowych, panele ogrodzenia z ramki z kątownika stalowego, wypełnienie z prętów stalowych wspawanych w ramkę, słupki stalowe wbetonowane do podłoża

Pytanie 17:

W opisie technicznym projektu budowlano-wykonawczego pkt. 2.3. wspomniano o projektowanej osłonie śmietnikowej. Prosimy o informację czy w/w osłona należy do zakresu inwestycji? Jeśli tak prosimy o podanie charakterystyki projektowanej osłony oraz wskazanie jej lokalizacji.

Odpowiedź:

W ramach projektu nie projektuje się osłon śmietnikowych.

W załączeniu poprawiona „Plansza ogólna zagospodarowania terenu” w formacie pdf oraz dwg.