

WZP.272.23.2019.I

Piła, dnia 3 kwietnia 2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WZP.272.23.2019.I**

dot. przetargu nieograniczonego pn. **Remont kompleksu budynków na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społeczno – Kulturalno – Naukowej Centrum „ISKRA” w ramach projektu pt. Nowoczesne Centra Społeczno – Rekreacyjne Powiatu Pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile**

Informuję, że od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 1:

„Zwracamy się z prośbą o prawidłowe sporządzenie przedmiaru na podstawie którego Wykonawca opracuje ofertę.

Poniżej lista pozycji przedmiaru, które należy doprecyzować:

- 15. Renowacja stolarki otworowej drzwiowej wg opisu w dokumentacji
- 16. Wymiana stolarki otworowej drzwiowej
- 21. Wyburzenia ścian, skucie posadzki kamiennej, montaż przeszkłonych ścianek systemowych, montaż drzwi ALU, posadzka : wykładzina PCV na warstwie samopoziomu, roboty malarskie (naprawa ubytków, przygotowanie do malowania, malowanie farbą do wymalowań wewn. wg opisu technicznego)
- 22. Systemowa regeneracja istniejącej posadzki kamiennej wypolerować na wysoki połysk za pomocą obróbki diamentowej powierzchni, na mokro. Część posadzek kamiennych do zerwania, posortowania i ułożenia na nowo po wcześniejszym wyrównaniu i przygotowaniu podłoża. Pow. ca 270,0m2.
- 23. Wykonanie ścianek działowych murowanych i ścianek systemowych WC
- 27. Wykończenie schodów głównego holu wykładziną dywanową, Istniejącą zabytkową balustradę, zdemontować i poddać zabiegom renowacyjnym, montaż platformy schodowej wewnętrznej na schodach holu głównego, Istniejące, wykonane z okładziny kamiennej parapety wewnętrzne w holu 1 piętra zregenerować, Regeneracja systemowa istniejącej okładziny ściennej (skała osadowa na ścianach holu i pierwszego piętra, Podwyższenie balustrady schodów do wys. 1,15m. Pozostałe prace wg opisu technicznego
- 28. Systemowa regeneracja istniejącej posadzki kamiennej, pochwyty drewniane oczyścić ze starej farby preparatami chemicznymi. Przeszlifować. Malowanie lakierem lub bejcą bezbarwną w celu wydobywania naturalnego koloru drewna, renowacja balustrady, wymalowania ścian i sufitu
- 29. Wykonanie przejścia z holu do bud. szkoły, wykonanie łazienek (damska i męska), demontaż szklanej obudowy okien, dodatkowe drzwi ukryte z halu
- 30. Wykonanie ścianek działowych murowanych i ścianek systemowych WC
- 38. Wyniesienie materiałów rozbiórkowych

- 43. Wyniesienie materiałów rozbiórkowych, oczyszczenie podłoża.
- 48. Impregnacja ppoż konstrukcji drewnianych podestu
- 50. Wykończenie podłogi sceny - systemowe w kolorze czarnym, nowa kurtyna sceniczną wraz z niezbędnym mechanizmem z materiału trudnopalnego odpornego na pranie - działanie ognioodporne przez cały okres użytkowania produktu - aksamit sceniczny odporny na gniecenie o minimalnym współczynniku min. 4, według AATCC 128-1977. Wyrównanie poziomów sceny i "zascenia".
- 52. Wyniesienie materiałów rozbiórkowych, demontaże istn. elementów dekoracyjnych, instalacji
- 59. Naprawy tynkarskie , zabezpieczenia, roboty nieprzewidziane
- 61. Okładziny akustyczne sali widowiskowej, ilość okładzin oraz ich jakość ustali Zamawiający
- 75. Okna dachowe, wyłazy dachowe, okna "wole oka", świetliki, komunikacja dachowa, drabinki
- 80. Rusztowania, zabezpieczenia , transport materiałów
- 81. Dostawa i montaż elementów komunikacji dachowej
- 121. Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych wg opisu w dokumentacji
- 126. PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIA GŁÓWNEGO - odtworzenie stanu pierwotnego w oparciu o dokumentację fotograficzną i wykonaną inwentaryzację
- 129. Uzupełnienie chodnika po robotach budowlanych schodów, uzupełnienie (odtworzenie) murków betonowych po robotach budowlanych przy schodach zewnętrznych:
- pow.chodników z kostki betonowej 32,88m2 -murek betonowy (łukowy) ca 24,0mb

Odpowiedź:

W przedmiarze przyjęto jeden komplet ze względu na brak możliwości zwymiarowania dla niektórych pozycji poszczególnych czynności naprawczych. Wykonawca podczas wizji lokalnej może ocenić stan techniczny poszczególnych elementów.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający udostępnia przedmiar w formacie ath oraz projekt budowlany – wykonawczy uszczegóławiający projekt budowlany.

Pytanie nr 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania (w szczególności stolarki okiennieo-drzwiowej).

Odpowiedź:

W załączeniu: projekt budowlany – wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar w formacie ath.