

Piła, dnia 9 września 2019 r.

WZP.272.43.2019.I

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WZP.272.43.2019.I**

dotyczy przetargu nieograniczonego na **Budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Piłce**

Od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Prosimy o uzupełnienie ZAŁĄCZNIKA 2 do wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 21.1. SIWZ Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy, winien sporządzić i przedstawić Zamawiającemu projekt harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniający zapisy Załącznika nr 6 SIWZ, który określać będzie szczegółowo etapy i terminy wykonania robót wraz z terminami fakturowania.

Pytanie 2:

Prosimy o doszczegółowienie paragrafu 9 załącznika nr 7 do SIWZ w punkcie 2. W celu poprawnego oszacowania kosztów przyłączy mediów, prosimy o doszczegółowienie miejsca skąd należy wykonać przyłącza mediów na czas budowy oraz jaka będzie dostępna moc (zabezpieczenie prądowe) przyłącza elektrycznego.

Odpowiedź:

Do obowiązków wykonawcy należy zasilenie terenu budowy w energię elektryczną i wodę oraz ponoszenia związanych z realizacją przedmiotu umowy kosztów zużycia energii elektrycznej i wody. Sposób zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną zostanie ustalony w trakcie przekazania terenu budowy.

Pytanie 3:

W jakiej odległości przyjąć zrzut pompowanej wody z odwodnienia wykopów oraz w jaką instalację.

Odpowiedź:

Należy na czas wykonania budowy przyjąć zrzut do kanalizacji deszczowej.

Pytanie 4:

W przedmiarze robót budowlanych w pozycjach: 38, 39 – dot. izolacji przeciwwilgociowe ujęto tylko wykonanie izolacji pionowej na ścianach fundamentowych oraz na części ław o łącznej powierzchni 699,36m². Zgodnie z rysunkiem D3 - Izolacja fundamentów wszystkie fundamenty wraz ze stopami mają być zaizolowane 2 x papa po obwodzie i na chudym betonie co łącznie daje pow. ok. 3148,00m². Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy przy zastosowaniu betonu W8 – wodoszczelnego wymagane jest wykonanie izolacji jak na rys. D3, jeżeli tak to proszę poprawić przedmiar. 3148,00?

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Odpowiedź jak na pytanie nr 1 – zamieszczona na stronie internetowej w dniu 06.09.2019 r.

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie SIWZ, dokumentacji projektowej (Załącznik nr 9 do SIWZ). Zamawiający udostępnia Wykonawcom przedmiary robót (kosztorysy ofertowe) jako dokument pomocniczy.

Pytanie 5:

Prosimy o wyjaśnienie czy rysunek D3 - Izolacja fundamentów dotyczy wszystkich stóp fundamentowych i ław fundamentowych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych (tzn. w osi 5, 7, R itd.).

Odpowiedź:

Wykonanie wszystkich fundamentów i stóp jak na detalu D3.

Pytanie 6:

W przedmiarze robót budowlanych w pozycjach: 41 – dot. izolacji z geomembrany ujęto tylko wykonanie izolacji pionowej na ścianach fundamentowych o łącznej powierzchni 142,77 m². Zgodnie z rysunkiem D3 - Izolacja fundamentów wszystkie fundamente wraz ze stopami mają być zaizolowane geomembraną na powierzchniach zewnętrznych fundamentów co łącznie daje ok. 1550,00m². Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy przy zastosowaniu betonu W8 – wodoszczelnego wymagane jest wykonanie izolacji jak na rys. D3, jeżeli tak to proszę poprawić przedmiar.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 4.

Pytanie 7:

Brak w przedmiarze budowlanym pozycji dotyczącej izolacji termicznej ścian fundamentowych od wewnątrz ze styropianu EPS-P120 036, gr.2,00cm. Zgodnie z rys. D3 – Izolacja fundamentów – izolacji tej powinno być ok. 130,00m².

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia przedmiary robót jako materiał pomocniczy.

Pytanie 8:

Z uwagi na znaczny koszt wykonania izolacji zgodnie z detalem D3 prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między detalem D3, a opisami na rysunkach Przekrój A-A i Przekrój B-B oraz o ustosunkowanie się do powyższych pytań i przesunięcie terminu złożenia oferty do 20.09.2019r.

Odpowiedź:

Należy wykonać wg detalu D3.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

Pytanie 9:

Ponownie prosimy o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej sieci zewnętrznych o schemat pompowni deszczowej i jej szczegółowy opis techniczny wraz z opisem automatyki i sterowania. Zamieszczony dn. 05.09.2019r. przez Zamawiającego załącznik .pdf oznaczony nazwą „pompownia” dotyczy zestawu hydroforowego.

Prosimy o zamieszczenie karty katalogowej pompowni deszczowej.

Odpowiedź:

Projektowana przepompownia wód deszczowych wyposażona będzie w dwie pompy, działające na 100% wydajności każda (jedna w trybie pracy, druga w trybie rezerwy). Sterownik co uruchomienie zmienia układ pomp, aby były zużywane równomiernie.

Sterowanie przepompowni wód deszczowych odbywa się za pomocą sterownika pomp zatapialnych zgodnego z EN 60204-1 oraz EN 60439-1.

Do sterownika podłącza się 3 wyłączniki pływakowe sterujące pompami oraz dodatkowy wyłącznik poziomu alarmowego. Dodatkowo każda z pomp ma podłączony do sterownika czujnik wilgoci w oleju, który daje sygnał do wymiany uszczelnienia.

W dniu 5.09.2019 r. na stronie internetowej zostały zamieszczone karty pompowni, w tym również pompowni deszczowej.

Pytanie 10:

Czy jest możliwość zamiany klasy drewna klejonego dźwigarów z GL32c na GL 30h bądź GL30c ze względu na problem z dostępnością?

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem że wysokość nie ulegnie zmianie a inne parametry zostaną zachowane zgodnie z projektem technicznym. Na etapie realizacji rozwiązanie zamienne będzie przesłane przez wykonawcę do akceptacji projektanta.

Pytanie 11:

Zwracam się z prośbą o zmianę kryterium oceny ofert na maksymalnie do 60 miesięcy. Problem jest z uzyskaniem takiej gwarancji. Ponadto zgodnie z ustawą gwarancje przyjmują do 5 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.