

Piła, dnia 12 września 2019 r.

WZP.272.43.2019.I

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WZP.272.43.2019.I**

dotyczy przetargu nieograniczonego na **Budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Piłce**

Od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Ze względu na brak możliwości uzyskania tak dużej wysokości dźwigara (2,70m) jak i szerokości przekroju, a także klasę drewna, która jest trudno dostępna (GL32c).

Prosimy o akceptację możliwości optymalizacji konstrukcji dachu z drewna – wiąże się to ze zmianą wymiarów przekrojów i klasy elementów konstrukcyjnych dachu, a także wykonaniem dodatkowo tężnika i zastosowaniem stężeń połaciowych.

Optymalizacja uwzględni wszystkie zebrane obciążenia w pliku pdf obliczenia.

Optymalizacja nie wpłynie na kubaturę, a także powierzchnię użytkową budynku.

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem że wysokość nie ulegnie zmianie a inne parametry zostaną zachowane zgodnie z projektem technicznym. Na etapie realizacji rozwiązanie zamienne będzie przesłane przez wykonawcę do akceptacji projektanta.

Pytanie 2:

Proszę o określenie, który z rysunków 5/E, 7/E jest obowiązujący; ten z załącznika nr 9 cz.8 i cz.9 czy z załącznika nr 9 cz. 10?

Odpowiedź:

We wskazanych załącznikach do przetargu nr 9 cz. 8, cz. 9 i cz.10 występują tylko po jednym egzemplarzu rysunku nr 5/E i 7/E i są one obowiązujące.

W Załączniku nr 9 część 10 załączony jest rys. 1/E, który zawarty był w opracowaniu "Projekt Budowlany". Najbardziej aktualny schemat RG jest w opracowaniu Projekt Wykonawczy. Dodatkowo projektant wprowadził w schemacie drobną poprawkę dot. członu p.poż - aktualny rysunek w załączniku do odpowiedzi.

Pytanie 3:

Czy są do usunięcia jakieś kolizje sieci elektroenergetycznej na terenie inwestycji – brak informacji w projekcie, natomiast jest taka pozycja w przedmiarze?

Odpowiedź:

Nie ma kolizji do usunięcia.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza prefabrykacje elementów żelbetowych tj. słupy, schody, trybuny, podciąg, stropy, zachowując jednocześnie wytyczne narzucone w projekcie.

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem że parametry zostaną zachowane zgodnie z projektem technicznym. Na etapie realizacji rozwiązanie zamienne będzie przesłane przez wykonawcę do akceptacji projektanta.