

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WZP.272.14.2020.I**

dot. przetargu nieograniczonego p.n.: „Przebudowa bieżni na stadionie przy ul. Okrzei”

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1:

Szanowni Państwo, w opisie technicznym nawierzchni PU, projektant opisał system natryskowy 11mm SBR + 4 mm natrysk. Grubość całkowita 15 mm.

Informujemy, że natrysk o grubości > 2 mm jest niezgodny z przyjętym jedynym wzorcem technologicznym nawierzchni PU typu NATRYSK bez względu na producenta. Górna warstwa użytkowa nie może mieć większej grubości niż ok. 2 mm ponieważ składa się mieszaniny systemu PU i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjętej technologii do jej wykonania zużywa się materiał w ilości około 1,2 kg/m² (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubości warstwy. Wykonanie natrysku o większej grubości niż ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego pewnym następstwem będzie zanik przepuszczalności dla wody, który stanowi podstawową funkcję tej nawierzchni.

Nie ma technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku przy zachowaniu przepuszczalności dla wody.

Zamawiający wymagając od wykonawcy wykonanie natrysku o grubości >2 mm zmusza go do wykonania robót niezgodnie z technologią.

Poniżej tabela z prawidłowym układem warstw nawierzchni

		Komponenty	Zużycie teoretyczne	Grubość warstwy
WARSTWA PODKLADOWA	Mata gumowa	Lepiszcz PU	≈ 1,65 kg/m ²	11 mm
		Granulat SBR 1-4 mm	≈ 8,00 kg/m ²	
WARSTWA UŻYTKOWA	Natrysk	System natryskowy PU	≈ 1,20 kg/m ²	2 mm
		Granulat EPDM 0,5-1,5 mm produkcji np. Geyer & Hosaja	≈ 0,80 kg/m ²	
		Pył gumowy	W zależności od lepkości systemu	

Odpowiedź:

W załączeniu zmieniony Załącznik nr 6 – Dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z art. 25 Prawa zamówień publicznych, w postępowaniu Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, wskazanych w ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. Do dokumentów tych zalicza się przede wszystkim dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 26. Katalog tych dokumentów określony został w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz. 645).

Wśród dokumentów, do których żądania jest uprawniony zamawiający znajdują się między innymi dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań jakościowych. Stosownie do § 1 ust. 2 pkt 6 i 7, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający może żądać zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, w tym autoryzację producenta.

Autoryzacja producenta świadczy o tym że wykonawca w pełni spełnia określone wymagania jakościowe w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia.

Tym samym zalecamy Zamawiającemu wymóg dokumentów w obszarze nawierzchni PU stosownych do rzeczzonej inwestycji. Aktualne dokumenty winny być przedłożone przez potencjalnych wykonawców na etapie składania ofert. Należy podnieść, że na rynku są dostępne lepiszcza/systemy bez podstawowych badań a jakość takich produktów jest żadna.

Wymóg dokumentacji:

- Attest PZH
- Badania IAAF
- Certyfikat IAAF product
- Karta Techniczna potwierdzona przez producenta
- Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta
- Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014
- Badania potwierdzające zgodność z normą DIN 18035-6:2014

przy takiej inwestycji to absolutne minimum

Zamawiający musi pamiętać, iż tak postawiane przez niego kryterium dopuszczenia oferenta do rzeczzonego przetargu jest podyktowane zakresem i zaawansowaniem technologicznym zamówienia, którego realizacja wymaga od wykonawcy posiadania odpowiedniego doświadczenia i wiedzy fachowej. Prosimy aby Zamawiający zgodnie z powyższym dokonał zmiany w projekcie i zapisach SIWZ.

Odpowiedź:

W załączeniu zmieniony Załącznik nr 6 – Dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 3:

Proszę o ujednolicenie zapisów dotyczących wymagań odnośnie nawierzchni poliuretanowej. Załączony przedmiar i STWiOR opisuje nawierzchnię poliuretanową typu natrysk, gdzie Zamawiający wymaga, aby górna warstwa została wykonana z granulatu EPDM o frakcji 3-4mm i grubości 4mm, co jest niezgodne z technologią. Tego typu nawierzchnia wykonywana jest z granulatu o frakcji 0,5-1,5mm i grubość warstwy wynosi 2mm. Jest to nawierzchnia powszechnie stosowana na boiskach i bieżniach lekkoatletycznych, która posiada wszystkie stosowane dokumenty.

Natomiast rysunek nr 02 przedstawiający przekroje przedstawia górną warstwę nawierzchni z granulatu EPDM o grubości 15mm, wykonaną w tzw. pełnym systemie, przez co jest zdecydowanie droższym rozwiązaniem.

Odpowiedź:

W załączeniu zmieniony Załącznik nr 6 – Dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 4:

Ze względu na rozbieżności występujące pomiędzy określeniem typu nawierzchni prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga nawierzchni **typu natrysk** (grubość całkowita nawierzchni ok. 13 mm) składającej się z warstw:

- *warstwa nośna: mata z granulatu gumowego SBR połączonej lepiszczem poliuretanowym,*

układana maszynowo - grubość ok. 10-11 mm

- warstwa użytkowa: system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM (natrysk), grubość ok. 2-3 mm

Zaznaczamy, że nawierzchnia typu natrysk jest z powodzeniem stosowana na obiektach wielofunkcyjnych, w tym na przyszkolnych boiskach wielofunkcyjnych. Dopuszczenie w/w nawierzchni zapewni Zamawiającemu jej dobrą jakość oraz trwałość w użytkowaniu a jednocześnie zapewni obniżenie kosztów zamówienia o ok. 30%

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie nawierzchni typu natrysk, której parametry są zgodne z normą PN EN 14877:2014.

Odpowiedź:

W załączeniu zmieniony Załącznik nr 6 – Dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 5:

Czy zakres zamówienia obejmuje również wykonanie oświetlenia na bieżni? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 6:

W projekcie jest opisane wykonanie wykonanie betonu na podbudowie z piasku oraz wyłożeniem geowłókliny, w przedmiarach nie jest to uwzględnione. Proszę o informację jak ma zostać wykonana podbudowa pod beton wraz z uwzględnieniem tych rozbieżności w przedmiarach.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia przedmiar robót jako dokument pomocniczy.

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 17 SIWZ cena oferty winna zostać wyliczona przez Wykonawcę na podstawie SIWZ, dokumentacji projektowej (Załącznik nr 6 do SIWZ).

Cena za wykonanie zamówienia będzie ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia (z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w umowie). W związku z tym, Wykonawca winien ją obliczyć uwzględniając wszystkie koszty, jakie jest w stanie przewidzieć, że poniesie w trakcie realizacji zamówienia (np. wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, tymczasowych i towarzyszących, utrzymania zaplecza budowy, związane z odbiorami wykonanych robót, obsługi geodezyjnej, itp.).

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia, a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

Pytanie nr 7:

Czy pod ułożenie nawierzchni z betonu ma zostać wykonane korytowanie wraz z wywozem ziemi na gł. 48 cm – o powierzchni 336,44 m², oraz uwzględnienie w przedmiarze.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 6.

Pytanie nr 8:

Czy projektowane ogrodzenie to systemowe z paneli stalowych cynkowanych i malowanych proszkowo o wys. 1,1 m? Czy zamawiający dopuści jako rozwiązanie typowe dla tego typu obiektów ogrodzenie o oczkach 50 x 200 z drutu fi 4 typu 3D z przetłoczeniem ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że parkan bieżni projektuje się z paneli modułowych stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo, z wypełnieniem siatką o oczkach o rozstawie 5x20 cm i średnicy 4 mm. Całkowita wysokość ogrodzenia 1,10 m.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert **na dzień 18 marca 2020 r. oraz godzina składania i otwarcia ofert.**

1) Pkt 11.13. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„11.13. Opakowanie i oznakowanie ofert.

Ofertę należy umieścić w podwójnym, zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie wewnętrzne winno być oznaczone nazwą firmy i adresem Wykonawcy, opakowanie zewnętrzne zaadresowane do Zamawiającego na adres:

**Starostwo Powiatowe w Pile
aleja Niepodległości 33/35
64-920 Piła**

opisane hasłem: „Bieżnia”

Nie otwierać przed godziną 11³⁰ dnia 18 marca 2020 r.

2) Pkt 14.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„14.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pod adresem:

**Starostwo Powiatowe w Pile
aleja Niepodległości 33/35
64-920 Piła**

**w sekretariacie Starosty Pilskiego (pokój 111)
w terminie do dnia 18 marca 2020 r. do godz. 11⁰⁰.”**

3) Pkt 15. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Miejsce oraz termin otwarcia ofert

*„Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile,
aleja Niepodległości 33/35, pokój 314
w dniu 18 marca 2020 r. o godzinie 11³⁰.”*