

Piła, dnia 17 czerwca 2020 r.

WZP.272.30.2020.I

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WZP.272.30.2020.I**

dotyczy przetargu nieograniczonego na „**Wykonanie okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną**”

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1:

Jakim medium podłączyć szafę w serwerowni z salą konferencyjną?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do SIWZ Punkt III - Okablowanie strukturalne, ppkt 7.

Pytanie 2:

Proszę podać spodziewane wyposażenie szaf: półki, listwy zasilające, uchwyty, panele wentylacyjne, inne

Odpowiedź:

W szafach 6U i 22U mają być zamontowane patch panele wykonywanego okablowania strukturalnego, dodatkowo każda szafa powinna być wyposażona w dedykowaną listwę zasilającą.

Pytanie 3:

Czy są sufity podwieszane? Jeżeli tak, to gdzie?

Odpowiedź:

W budynku nie ma sufitów podwieszanych z wyjątkiem sali konferencyjnej nr 109. Na schemacie, który stanowi część załącznika Nr 6 do SIWZ pomieszczenie oznaczone zostało numerem 2.25.

Pytanie 4:

Jest istniejąca RK. Czy trzeba ją rozbudować, wymienić osprzęt?

Odpowiedź:

Należy dołożyć kolejną RK (kolejny moduł).

Pytanie 5:

Czy istniejący wlv jest wystarczający?

Odpowiedź:

Tak, istniejący wlv jest wystarczający.

Pytanie 6:

Jakie inne prace pozainstalacyjne będzie wymagał Zamawiający / przenoszenie mebli, malowanie, Inne /

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby prace zostały wykonane zgodnie z zapisami w pkt 3.3 i pkt. 3.8 SIWZ.

Pytanie 7:

Czy są strefy p.poż.?

Odpowiedź:

Budynek w którym wykonywana będzie sieć strukturalna jest jedną strefą p.poż. (instalacja p.poż jedynie w serwerowni).

Pytanie 8:

Jak wykonać przepusty?

Odpowiedź:

Przepusty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz technologią wykonywanej sieci strukturalnej. Prace należy wykonać zgodnie z pkt 3.8 SIWZ. Ponadto Zamawiający zgodnie z punktem 3.10 SIWZ zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac i jego otoczenia.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający może przesłać rzut pietra z wymiarami?

Odpowiedź:

Rzut piętra został załączony przez Zamawiającego jako załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający podaje wymiary:

długość korytarza – 68 m

szerokość korytarza - 2.15 m

szerokość wew. budynku – 13.5 m.