

Piła, dnia 12 lutego 2013 r.

WAI.272.3.2013.XII

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WAI.272.3.2013.XII**

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Remont drogi powiatowej nr 1197P
Wysoka - Czajcze**”

Od jednego z Wykonawców wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie:

Prosimy o podanie sposobu obliczenia ilości ton do wbudowania mieszanki mineralno-bitumicznej wg poz. 14 kosztorysu ofertowego, skoro wyrównanie ma nastąpić na powierzchni 11.240,42 m² o grubości 6 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pozycji 14 kosztorysu ofertowego – wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną – prawidłowo przyjęto ilość mieszanki 1 101,56 tony. Wyrównanie wykonać należy jednak przy grubości 4 cm. **Odpowiednim zmianom ulega pozycja nr 14 kosztorysu ofertowego.**

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia pkt 3.3. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„3.3. Zakres prac obejmuje:

- 1) frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm, na powierzchni 165 m²;
- 2) mechaniczne wykonanie koryta na powierzchni zjazdów i chodnika, na powierzchni 281,12 m²;
- 3) wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki betonowe (0,86 m³);
- 4) ustawienie krawężników betonowych 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej na długości 14,32 mb;
- 5) ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej na długości 247,90 mb;

- 6) wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10 cm, na powierzchni 281,12 m²;
- 7) wykonanie podbudowy betonowej o grubości 10 cm na powierzchni 35,53 m²;
- 8) wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 35,53 m²;
- 9) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm na powierzchni 245,59 m²;
- 10) wyrównanie istniejącej podbudowy z mieszanki mineralno - bitumicznej o grubości 4 cm – 1 101,56 tony;
- 11) dwukrotne sklepienie lepiszczem nawierzchni drogi na powierzchni 11 240,42 m²;
- 12) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 4 cm – 11 240 42 m²;
- 13) uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym na powierzchni 2 041,53 m²;
- 14) wykonanie oznakowania poziomego metodą cienkowarstwową na powierzchni 15,988 m²;
- 15) ustawienie pionowego znaku drogowego w ilości – 1 szt.”

Sprawę prowadzi:
Joanna Bratkowska
tel. (67) 210-94-42