

Piła: Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej nr 1060P na odcinku Wysoka - Rudna oraz drogi powiatowej nr 1198P na odcinku Kijaszkowo - Tłukomy

Numer ogłoszenia: 162238 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 104694 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, ul. Walki Młodych 78, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 0-67 349-08-84, faks 0-67 349-08-81.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej nr 1060P na odcinku Wysoka - Rudna oraz drogi powiatowej nr 1198P na odcinku Kijaszkowo - Tłukomy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg powiatowych: nr 1060P na odcinku Wysoka - Rudna, na powierzchni 5 200 m², nr 1198P na odcinku Kijaszkowo - Tłukomy, na powierzchni 6 710 m². Przy wykonywaniu robót należy zachować następującą kolejność prac: 1. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni. 2. Wykonanie pierwszej warstwy utrwalenia z użyciem grysu bazaltowego o frakcji 8-11. 3. Wykonanie drugiej warstwy utrwalenia z użyciem grysu bazaltowego o frakcji 5-8. Roboty należy wykonać zgodnie z technologią robót stosowaną w budownictwie drogowym, określoną w normach branżowych. Podwójne powierzchniowe utrwalenie należy wykonywać przy zastosowaniu następujących materiałów: 1) Lepiszczce bitumiczne - emulsja asfaltowa modyfikowana K1 - 65 MP; 2) Grysy bazaltowe - frakcje 5-8, 8-11; 3) Grysy bazaltowe - jako jedyny możliwy do użycia w technologii drogowej; 4) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8, w ilości 8,0 dm³/m²; 5) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-11, w ilości 10,0 dm³/m². Materiały budowlane użyte do wykonania zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać aktualne atesty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. Szczegółowo przedmiot zamówienia jest opisany w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia, a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. W związku z tym, że cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową, Wykonawca winien obliczyć ją na podstawie SIWZ, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, uwzględniając wszystkie koszty, jakie jest w stanie przewidzieć, że poniesie w trakcie realizacji zamówienia. Roboty będą prowadzone zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem tymczasowej organizacji ruchu. Projekt winien zawierać wymagane przepisami prawa uzgodnienia. Koszt opracowania projektu ponosi Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował kierownikiem robót, który będzie nadzorował realizację robót i odpowiadał za ich wykonanie. Wykonawca nie może udzielić gwarancji jakości na wykonane roboty na okres krótszy niż 12 miesięcy. Wykonawca na terenie prowadzenia robót jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego. W czasie wykonywania robót Wykonawca ustawi i będzie obsługiwał wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Warunki zapłaty: - Wykonawca wystawi jedną fakturę VAT. Do faktury VAT musi być dołączony protokół odbioru wykonanych robót zaakceptowany przez Zamawiającego, - zapłata faktury uwarunkowana będzie bezusterkowym odbiorem robót, - termin zapłaty faktury - do 21 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Budowlano Usługowa EKO BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy, Lisewo 39, 62-310 Pызdry,
kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 185081,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 176084,59

Oferta z najniższą ceną: 176084,59 / Oferta z najwyższą ceną: 228529,08

Waluta: PLN.