

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu nr WFZ.272.15.2014.V**

**dot. przetargu nieograniczonego p.n. „Wymiana instalacji systemu przeciwpożarowego
w Domu Pomocy Społecznej w Rządzkowie”**

Od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Jaki system sygnalizacji pożarowej jest obecnie zainstalowany na obiekcie (Producent, typ)?

Odpowiedź:

Zamontowany obecnie system przeciwpożarowy w Domu Pomocy Społecznej w Rządzkowie składa się z:

1. Centrali systemu p-poż firmy POLON-ALFA typ CSP-35A.
2. Czujek dymu DOR-35 - 10 szt.
3. Czujek ciepła TUP-36 - 85 szt.
4. Ostrzegaczy ręczne ROP-35A - szt. 9
5. Sygnalizatorów - 2 szt.

Do centrali doprowadzony jest podtynkowy przewód zasilający.

Pytanie 2:

Ile jonizacyjnych czujek dymu jest do demontażu?

Odpowiedź:

Na obiekcie nie ma czujek izotopowych.

Pytanie 3:

W przedmiarze robót nie występuje kabel dla zasilania centrali. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o typ kabla, jego długość oraz sposób montażu.

Odpowiedź:

Wszystkie przewody do zasilania linii oraz centrali ujęte są w przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym) w pozycji 18.

Pytanie 4:

Jednym z zadań jakie zleca zamawiający jest utylizacja zdemontowanego systemu przeciwpożarowego. Proszę podać ilość i typ urządzeń jakie należy zutylizować, w szczególności jeśli wśród czujek pożarowych znajdują się czujki jonizacyjne.

Odpowiedź:

Na obiekcie są czujki temperatury oraz optyczne (odpowiedź na Pytanie 1).

Pytanie 5:

W przedmiarze prac w pozycji nr 4 znajduje się zapis o demontażu przewodów z podłoża ceglanego lub betonowego zaś nie przewiduje się żadnych prac mających na celu przywrócenie stanu sprzed demontażu kabli. W związku z tym czy konieczne jest demontowanie starych przewodów? Jeśli tak to w związku z tym należy dodać do zakresu prac prace malarskie.

Odpowiedź:

Zakres zamówienia nie obejmuje prac malarskich, obejmuje zaprawienie wykonanych bruzd. Należy zdemontować stare przewody. Po ich usunięciu można prowadzić linie w istniejących trasach kabla.

Pytanie 6:

Czy aktualnie zainstalowany w budynku system sygnalizacji pożaru – przewidziany do demontażu i utylizacji w ramach zadania objętego postępowaniem zawiera elementy wykorzystujące czujniki izotopowe (jonizacyjne)? Utylizacja takich elementów pod względem procedur i kosztów różni się znacząco od utylizacji pozostałych czujników.

Odpowiedź:

Analogicznie jak w odpowiedzi na Pytanie 2 oraz Pytanie 4.

Pytanie 7:

W jakim terminie można dokonać wizji lokalnej w obiekcie.

Odpowiedź:

Wizji lokalnej można dokonać po uzgodnieniu terminu z użytkownikiem obiektu – Domem Pomocy Społecznej w Rządzkowie.