Numer ogłoszenia: 22951 - 2015; data zamieszczenia: 19.02.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 17467 - 2015 data 10.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 67 2109442, fax. 067 2109332.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:** 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nakładek bitumicznych na drogach powiatowych: nr 1164P w m. Kotuń (gm. Szydłowo), nr 1166P Szydłowo - Zawada (gm. Szydłowo), nr 1171P w m. Tarnowo (gm. Szydłowo), nr 1177P w m. Zelgniewo (gm. Kaczory), nr 1199P w m. Piesno (gm. Łobżenica), nr 1200P w m. Dźwierszno Małe (gm. Łobżenica), nr 1334P w m. Kruszewo (gm. Ujście). 2. Zakres prac obejmuje wykonanie robót zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 1. Droga powiatowa nr 1164P w m. Kotuń, gmina Szydłowo. Remont dotyczy wykonania nowej nawierzchni jezdni, na długości 200mb. Zakres prac obejmuje: 1) mechaniczne oczyszczenie i skropienia emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1 100 m2 w ilości 0,5 kg/m2, 2) wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 75 kg/m2 (82,5 t), 3) mechaniczne oczyszczenie i skropienia emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1 100 m2 w ilości 0,5 kg/m2, 4) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości 3 cm. 2. Droga powiatowa nr 1166P Szydłowo - Zawada (gmina Szydłowo). Remont dotyczy wykonania nowej nawierzchni na odcinku o długości 1 200 mb. Zakres prac obejmuje: 1) frezowanie nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1 500 m2, 2) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej na powierzchni 6 600 m2 w ilości 0,5 kg/m2 , 3) wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 125 kg/m2 (825 t), 4) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej na powierzchni 6 600 m2 w ilości 0,5 kg/m2, 5) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości 4 cm, 6) umocnienie poboczy drogi kruszywem naturalnym łamanym na powierzchni 2 400 m2 (1 m szer.). 3. Droga powiatowa nr 1171P w m. Tarnowo, gmina Szydłowo. Remont polega na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni na odcinku o długości 300 mb. Zakres prac obejmuje: 1) frezowanie nawierzchni bitumicznej na powierzchni 30 m2, 2) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1 080 m2 w ilości 0,5 kg/m2, 3) wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej w ilości 75 kg/m2 (81 t), 4) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1 080 m2 w ilości 0,5 kg/m2, 5) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości 3 cm, 6) umocnienie poboczy kruszywem naturalnym łamanym na powierzchni 450 m2 (na szer. 0,75 m). 4. Droga powiatowa nr 1177P w m. Zelgniewo, gmina Kaczory. Remont dotyczy wykonania nowej nawierzchni jezdni, na odcinku o długości 500 mb. Zakres prac obejmuje: 1) frezowanie nawierzchni bitumicznej na powierzchni 38 m2, 2) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1900 m2, 3) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową, w ilości 150 kg/m2 (285 t), 4) umocnienie pobocza drogi kruszywem naturalnym łamanym na powierzchni 500 m2 (jednostronnie). 5. Droga powiatowa nr 1199P w m. Piesno, gmina Łobżenica. Remont dotyczy wykonania nowej nawierzchni jezdni na odcinku o długości 200 mb. Zakres prac obejmuje: 1) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej na powierzchni 760 m2 w ilości 0,5 kg/m2, 2) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości 5 cm. 6. Droga powiatowa nr 1200P w m. Dźwierszno Małe, gmina Łobżenica. Remont polega na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni na odcinku o długości 250 mb. Zakres prac obejmuje: 1) frezowanie nawierzchni bitumicznej na powierzchni 48 m2, 2) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1 200 m2 w ilości 0,5 kg/m2, 3) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej o grubości 4 cm. 7. Droga powiatowa nr 1334P w m. Kruszewo, gmina Ujście. Remont polega na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni na odcinku o długości 650 mb. Zakres prac obejmuje: 1) frezowanie nawierzchni bitumicznej na powierzchni 43,20 m2, 2) mechaniczne oczyszczenie i

skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej na powierzchni 3 510 m2 w ilości 0,5 kg/m2, 3) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej o grubości 4 cm, 4) umocnienie poboczy drogi kruszywem naturalnym łamanym na powierzchni 975 m2. Ogólny zakres robót remontowych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych obejmuje odcinki dróg o łącznej długości 3 300 mb i powierzchni 16 150 m2. 3. Zamawiający wyznaczy poprzez oznakowanie poziome (znakami umownymi) odcinki dróg objęte remontem. Oznakowanie to zostanie wykonane przed przekazaniem placu budowy. 4. Szczegółowo przedmiot zamówienia jest opisany w Załączniku nr 8 do SIWZ. 5. W związku z tym, że cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową, Wykonawca winien obliczyć ją na podstawie SIWZ (w tym na podstawie Załącznika nr 8 do SIWZ) uwzględniając wszystkie koszty, jakie jest w stanie przewidzieć, że poniesie w trakcie realizacji zamówienia. 6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia. 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował kierownikiem robót, który będzie nadzorował ze strony Wykonawcy wykonanie robót i odpowiadał za ich realizację. 8. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, uwzględniającego utrzymanie ruchu na drogach a także do utrzymania ruchu publicznego na drogach w okresie trwania prac, aż do zakończenia i odbioru robót. 9. Materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać aktualne atesty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. 10. Zamawiający przewiduje możliwość pobrania próbek nawierzchni do badań laboratoryjnych. W przypadku rozbieżności wyników próbek w stosunku do zaakceptowanej przez Zamawiającego recepty koszty badań obciążą Wykonawcę. 11. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie - na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ - części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeśli Wykonawca do realizacji zamówienia nie zatrudni podwykonawców nie jest zobowiązany do załączenia do oferty Załącznika nr 6 do SIWZ. 12. Warunki zapłaty: - Wykonawca wystawi za wykonanie robót na każdym odcinku określonym w pkt 3.2. SIWZ osobną fakturę VAT, w wysokości zgodnej z harmonogramem rzeczowo - finansowym; - termin zapłaty faktury - do 21 dni od dnia doręczenia faktury Płatnikowi; - wystawienie i zapłata za fakturę będzie uwarunkowana bezusterkowym odbiorem końcowym robót oraz rozliczeniem się Wykonawcy z podwykonawcami. 13. Harmonogram rzeczowo - finansowy 13.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy, winien sporządzić projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego uwzględniający zapisy pkt 3.12. SIWZ, który określać będzie szczegółowo etapy i terminy wykonania robót wraz z terminami fakturowania każdego etapu (odcinka) robót. 13.2. Projekt harmonogramu będzie przed zawarciem umowy zatwierdzony przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uzasadnionych uwag do przedłożonego projektu, Wykonawca winien sporządzić nowy projekt harmonogramu, który będzie uwzględniał zmiany wniesione przez Zamawiającego. 13.3. Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt harmonogramu stanowić będzie załącznik do umowy.

- **W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nakładek bitumicznych na drogach powiatowych: nr 1164P w m. Kotuń (gm. Szydłowo), nr 1166P Szydłowo - Zawada (gm. Szydłowo), nr 1171P w m. Tarnowo (gm. Szydłowo), nr 1177P w m. Zelgniewo (gm. Kaczory), nr 1199P w m. Piesno (gm. Łobżenica), nr 1200P w m. Dźwierszno Małe (gm. Łobżenica), nr 1334P w m. Kruszewo (gm. Ujście). 2. Zakres prac obejmuje wykonanie robót zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 1. Droga powiatowa nr 1164P w m. Kotuń, gmina Szydłowo. Remont dotyczy wykonania nowej nawierzchni jezdni, na długości 200mb. Zakres prac obejmuje: 1) mechaniczne oczyszczenie i skropienia emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1 100 m2 w ilości 0,5 kg/m2, 2) wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 75 kg/m2 (82,5 t), 3) mechaniczne oczyszczenie i skropienia emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1 100 m2 w ilości 0,5 kg/m2, 4) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości 3 cm. 2. Droga powiatowa nr 1166P Szydłowo - Zawada (gmina Szydłowo). Remont dotyczy wykonania nowej nawierzchni na odcinku o długości 1 200 mb. Zakres prac obejmuje: 1) frezowanie nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1 500 m2, 2) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej na powierzchni 6 600 m2 w ilości 0,5 kg/m2 , 3) wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 125 kg/m2 (825 t), 4) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej na powierzchni 6 600 m2 w ilości 0,5 kg/m2, 5) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości 4 cm, 6) umocnienie poboczy drogi kruszywem naturalnym łamanym na powierzchni 2 400 m2 (1 m szer.). 3. Droga powiatowa nr 1171P w m. Tarnowo, gmina Szydłowo. Remont polega na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni na odcinku o długości 300 mb. Zakres prac obejmuje: 1) frezowanie nawierzchni bitumicznej na powierzchni 30 m2, 2) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1 080 m2 w ilości 0,5 kg/m2, 3) wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej w ilości 75 kg/m2 (81 t), 4) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1 080 m2 w ilości 0,5 kg/m2, 5) wykonanie

warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości 3 cm, 6) umocnienie poboczy kruszywem naturalnym łamanym na powierzchni 450 m2 (na szer. 0,75 m). 4. Droga powiatowa nr 1177P w m. Zelgniewo, gmina Kaczory. Remont dotyczy wykonania nowej nawierzchni jezdni, na odcinku o długości 500 mb. Zakres prac obejmuje: 1) frezowanie nawierzchni bitumicznej na powierzchni 38 m2, 2) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1900 m2, 3) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową, w ilości 150 kg/m2 (285 t), 4) umocnienie pobocza drogi kruszywem naturalnym łamanym na powierzchni 500 m2 (jednostronnie). 5. Droga powiatowa nr 1199P w m. Piesno, gmina Łobżenica. Remont dotyczy wykonania nowej nawierzchni jezdni na odcinku o długości 200 mb. Zakres prac obejmuje: 1) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej na powierzchni 760 m2 w ilości 0,5 kg/m2, 2) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości 5 cm. 6. Droga powiatowa nr 1200P w m. Dźwierszno Małe, gmina Łobżenica. Remont polega na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni na odcinku o długości 250 mb. Zakres prac obejmuje: 1) frezowanie nawierzchni bitumicznej na powierzchni 48 m2, 2) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1 200 m2 w ilości 0,5 kg/m2, 3) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej o grubości 4 cm. 7. Droga powiatowa nr 1334P w m. Kruszewo, gmina Ujście. Remont polega na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni na odcinku o długości 650 mb. Zakres prac obejmuje: 1) frezowanie nawierzchni bitumicznej na powierzchni 43,20 m2, 2) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej na powierzchni 3 510 m2 w ilości 0,5 kg/m2, 3) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej o grubości 4 cm, 4) umocnienie poboczy drogi kruszywem naturalnym łamanym na powierzchni 975 m2. Ogólny zakres robót remontowych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych obejmuje odcinki dróg o łącznej długości 3 300 mb i powierzchni 16 150 m2. 3. Zamawiający wyznaczy poprzez oznakowanie poziome (znakami umownymi) odcinki dróg objęte remontem. Oznakowanie to zostanie wykonane przed przekazaniem placu budowy. 4. Szczegółowo przedmiot zamówienia jest opisany w Załączniku nr 8 do SIWZ. 5. W związku z tym, że cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową, Wykonawca winien obliczyć ją na podstawie SIWZ (w tym na podstawie Załącznika nr 8 do SIWZ) uwzględniając wszystkie koszty, jakie jest w stanie przewidzieć, że poniesie w trakcie realizacji zamówienia. 6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia. 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował kierownikiem robót, który będzie nadzorował ze strony Wykonawcy wykonanie robót i odpowiadał za ich realizację. 8. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, uwzględniającego utrzymanie ruchu na drogach a także do utrzymania ruchu publicznego na drogach w okresie trwania prac, aż do zakończenia i odbioru robót. 9. Materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać aktualne atesty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. 10. Zamawiający przewiduje możliwość pobrania próbek nawierzchni do badań laboratoryjnych. W przypadku rozbieżności wyników próbek w stosunku do zaakceptowanej przez Zamawiającego recepty koszty badań obciążą Wykonawcę. 11. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie - na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ - części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeśli Wykonawca do realizacji zamówienia nie zatrudni podwykonawców nie jest zobowiązany do załączenia do oferty Załącznika nr 6 do SIWZ. 12. Warunki zapłaty: - Wykonawca wystawi za wykonanie robót na każdym odcinku określonym w pkt 3.2. SIWZ osobną fakturę VAT, w wysokości zgodnej z harmonogramem rzeczowo - finansowym; - termin zapłaty faktury - do 21 dni od dnia doręczenia faktury Płatnikowi; - wystawienie faktury będzie uwarunkowane bezusterkowym odbiorem końcowym robót, zapłata za fakturę będzie uwarunkowana rozliczeniem się Wykonawcy z podwykonawcami. 13. Harmonogram rzeczowo - finansowy 13.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy, winien sporządzić projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego uwzględniający zapisy pkt 3.12. SIWZ, który określać będzie szczegółowo etapy i terminy wykonania robót wraz z terminami fakturowania każdego etapu (odcinka) robót. 13.2. Projekt harmonogramu będzie przed zawarciem umowy zatwierdzony przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uzasadnionych uwag do przedłożonego projektu, Wykonawca winien sporządzić nowy projekt harmonogramu, który będzie uwzględniał zmiany wniesione przez Zamawiającego. 13.3. Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt harmonogramu stanowić będzie załącznik do umowy.