

Piła, dnia 15 kwietnia 2015 r.

WFZ.272.19.2015.VI

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WFZ.272.19.2015.VI**

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

**„Przebudowę drogi powiatowej nr 1180P w m. Komorowo – dobudowa zatoki
autobusowej i chodnika”**

Od jednego z Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1:

W przedmiarze brak pozycji związanej z krawężnikowaniem zatoki autobusowej. Czy przyjąć ilości zawarte w dokumentacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w wycenie robót związanych z realizacją zadania uwzględnić należy krawężnik 15x30x100 na podsypce cementowo – piaskowej w ilości 63,96 mb., zgodnie z opisem zawartym w projekcie technicznym.

Pytanie 2:

Jaką grubość podbudowy należy uwzględnić w zatoce autobusowej, wskazaną w dokumentacji – 20cm, czy wg przedmiaru i SIWZ – 25cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć grubość podbudowy z betonu B-7,5 na zatoce autobusowej o łącznej grubości 25 cm.