Piła, dnia 25 kwietnia 2007 r.

ZPI-I-3432/9/2007

Otrzymują Wykonawcy,
którzy pobrali SIWZ

Odpowiedź na złożone zapytania dotyczące treści SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego na
„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kamiennej w Pile od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 179 do osiedla Gładyszewo”

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1 – Pytanie:
W opisie technicznym w pkt. 6 Organizacja ruchu napisano: „Na projektowanym odcinku ciągu pieszo – rowerowego należy ustawić znaki drogowe D-6 przejście dla pieszych, C-13/16 droga dla pieszych i rowerów wskazujący poszczególne strony drogi, po których powinien odbywać się ruch pieszych i rowerów w miejscu jak pokazano na planie zagospodarowania.
W przedmiarze brak powyższej pozycji. Czy należy ująć znaki w cenie?
Odpowiedź:
Nie należy ujmować znaków drogowych w wycenie.
2 – Pytanie:
W opisie technicznym w pkt. 8 Bilans terenu napisano:
„- komunikacja ogółem 2620,43 m2
- chodniki z kostki brukowej 470,44 m2
- nawierzchnie z mieszanki optymalnej 2149,99 m2”
Natomiast w przedmiarze do wyceny umieszczono następujące ilości: - nawierzchnia z mieszanki optymalnej: 2149,99 m2, nawierzchnia z kostki 6 cm – 440,44 m2, nawierzchnia z kostki 8 cm – 440,4 m2
Jaką ilość należy przyjąć do wyceny?
Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć
- nawierzchnia z mieszanki optymalnej - 2.149,99 m^2
- nawierzchnia z kostki o gr. 6,0 cm - 440,44 m^2
- nawierzchnia z kostki o gr. 8,0 cm - 30,00 m^2
3 – Pytanie:
W przedmiarze pkt. 2 napisano: „Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm.”
Co należy zrobić z urobkiem, jeżeli wywóz to na jaką odległość?
Odpowiedź:
Urobek należy rozplantować na miejscu.
4 – Pytanie:
W przedmiarze napisano: „Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicy 56-65 cm.”
Czy w wycenie należy ująć wywóz drewna?
Odpowiedź:
Nie.

5 – Pytanie:
W przedmiarze pkt 4 napisano: „Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-II. Średnice pni 56-65 cm.”
Czy w wycenie należy ująć wywóz pni?
Odpowiedź:
Należy ująć wywóz pni na odległość do 1,0 km.
6 – Pytanie:
W przedmiarze pkt 5 napisano: „Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV. Średnice pni 101-130 cm.”
Czy w wycenie należy ująć wywóz pni?
Odpowiedź:
Należy ująć wywóz pni na odległość do 1,0 km.
7 – Pytanie:
W przedmiarze pkt 6 napisano: „Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej.”
Co należy zrobić z gruzem? Jeżeli wywieźć to na jaką odległość?
Odpowiedź:
Należy pozostawić na placu budowy poukładane w stosy.
8 – Pytanie:
W przedmiarze pkt. 8 napisano: „Koryta wykonywane mechanicznie głęb. 20 cm na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego.”
Co należy zrobić z urobkiem z korytowania? Jeżeli wywieźć to na jaką odległość?
Odpowiedź:
Urobek należy rozplantować na miejscu.
9 – Pytanie:
Na rysunkach w opisie technicznym podbudowa na zjazdach wykonana jest z chudego betonu natomiast w przedmiarze z podsypki piaskowej 10 cm.
Jaką podbudowę należy przyjąć do wyceny?
Odpowiedź:
Należy przyjąć do wyceny podbudowę podaną w przedmiarze pkt 14 tj.
- chodnik z kostki polbrukowej betonowej o gr. 8,0 cm szarej układanej na podsypce cementowo-piaskowej.